


Z2 ZÁBRADLÍ NA SCHODIŠTI - U STĚNY

M 1:25



VÝPIS MATERIÁLU ZÁBRADLÍ (PRO 2 ks ZÁBRADLÍ):

PRVKY	DÉLKA	ks	b.m.	kg/b.m.	kg
JÄKL 60x40/3	1,00	8	8,00	4,20	33,60
TYČ Ø 10	0,05	8	0,40	2,00	0,80
P10x100x100	0,01	8	0,08	78,00	6,24
PÁSOVINA 30/5			8,00	1,18	9,44
BUKOVÉ MADLO PRŮMĚR 50 mm 8 mb					50,08
				5%	2,50
				CELKEM	52,58

POZNÁMKY:

- OCEL S 235
- OCELOVÉ KONSTRUKCE BUDOU KOMAXITOVANÉ, BARVA ŠEDÁ
- JE TŘEBA RESPEKTOVAT POKYNŮ LAKOVNY PRO ÚPRAVU KONSTRUKCÍ (OTVORY, ÚCHYTY...) PŘED KOMAXITOVÁNÍM
- PŘED VÝROBOU VŠECH ZÁMEČNICKÝCH PRVKŮ JE NUTNÉ ZMĚŘIT SKUTEČNÉ ROZMĚRY NA STAVBĚ
- KONSTRUKCE BUDOU KOTVENY DO ŽELEZOBETONU POMOCÍ KOTEV PRŮMĚRU 12 mm DÉLKY 150 mm