


M 1:25



PRVKY	DĚLKA	ks	b.m.	kg/b.m.	kg
JÄKL 60x40/3	1,00	4	4,00	4,20	16,80
TYČ ø 10	0,05	4	0,20	2,00	0,40
P10x100x100	0,01	4	0,04	78,00	3,12
PÁSOVINA 30/5			4,00	1,18	4,72
P8x60x50	0,003	24	0,072	63,00	4,54
BUKOVÉ MADLO PRŮMĚR 50 mm 4 mb					29,58
				5%	1,48
				CELKEM	31,06

- OCEL S 235
- OCELOVÉ KONSTRUKCE BUDOU KOMAXITOVANÉ, BARVA ŠEDÁ
- JE TŘEBA RESPEKTOVAT POKYNŮ LAKOVNY PRO ÚPRAVU KONSTRUKCÍ (OTVORY, ÚCHYTY...)
PŘED KOMAXITOVÁNÍM
- PŘED VÝROBOU VŠECH ZÁMEČNICKÝCH PRVKŮ JE NUTNÉ ZMĚŘIT SKUTEČNÉ ROZMĚRY NA STAVBĚ
- KONSTRUKCE BUDOU KOTVENY DO ŽELEZOBETONU POMOCÍ KOTEV PRŮMĚRU 12 mm DÉLKY 150 mm
- VÝPLŇ ZÁBRADLÍ BUDE PROVEDENA Z VLÁKNOCEMENTOVÝCH DESEK BARVY SVĚTLÉ MODRÉ, ČERVENÉ A ZELENÉ (BARVU PŘIZPŮSOBIT BARVĚ KRUHOVÝCH OKEN VE SPOJOVACÍ CHODBĚ)

